PLANTA PAV. TÉRREO - ARQUITETURA

ESC. 1:75

QUADRO DE ESQUADRIAS - 1ª ETAPA						
CÓDIGO	NOME	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	OBSERVAÇÕES	QTD
J1	JANELA	2.65	1.80	0.30	FIXA – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
J2	JANELA	0.80	1.80	0.30	MAXIM–AR/ FIXA – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
J3	JANELA	1.10	1.00	1.10	CORRER – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
J4A	JANELA	1.40	1.00	1.10	CORRER – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	02
J4B	JANELA	1.40	1.00	1.10	CORRER – ALUMÍNIO/ VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR	01
J5	JANELA	4.35	1.00	1.10	CORRER – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
J6A	JANELA	0.80	1.00	1.10	BASCULANTE/FIXA – ALUMÍNIO/VIDRO TRANSLÚCIDO	06
J6B	JANELA	0.80	1.00	1.10	BASCULANTE/FIXA – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
J6C	JANELA	0.80	1.00	1.10	BASCULANTE/FIXA – ALUMÍNIO/ VIDRO TRANSP. INCOLOR	01
J7	JANELA	1.80	1.00	1.10	CORRER – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	02
J8A	JANELA	2.00	1.00	1.10	CORRER – ALUMÍNIO/ VIDRO TRANSP. INCOLOR	02
J8B	JANELA	2.00	1.00	1.10	CORRER – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
J10	JANELA	0.80	2.00	0.10	MAXIM–AR/FIXA – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
J11A	JANELA	0.40	1.00	1.10	MAXIM–AR/FIXA – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	02
J11B	JANELA	0.40	1.00	1.10	MAXIM–AR/FIXA – ALUMÍNIO/ VIDRO TRANSP. INCOLOR	02
J13	JANELA	1.00	0.30	1.80	BASCULANTE – ALUMÍNIO/VIDRO TRANSLÚCIDO	02
J16	JANELA	0.90	1.00	1.10	MAXIM–AR/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
J17	JANELA	0.90	1.00	0.95	CORRER/FIXA – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	04
V1	VISOR	1.50	1.00	1.10	FIXO – ALUMÍNIO/VIDRO TRANSPARENTE	01
V2	VISOR	1.80	1.00	1.10	FIXO – ALUMÍNIO/VIDRO TRANSPARENTE	02
V3	VISOR	2.75	1.00	1.10	FIXO – ALUMÍNIO/VIDRO TRANSPARENTE	01
V4	VISOR	2.00	1.00	1.10	FIXO – ALUMÍNIO/VIDRO TRANSPARENTE	01
V5	VISOR	4.30	1.00	1.10	FIXO – ALUMÍNIO/VIDRO TRANSPARENTE	01
PJ2	PORTA–JANELA	4.35	2.10/2.00	0.00/0.10	CORRER/ FIXO – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
PJ3	PORTA–JANELA	1.00/1.70	2.10/1.00	0.00/1.10	ABRIR/ CORRER/ FIXO – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
P1	PORTA	1.10	2.10	–	ABRIR – MADEIRA	03
P2	PORTA	0.90	2.10	–	ABRIR – MADEIRA	01
P3	PORTA	0.80	2.10	–	ABRIR – MADEIRA	10
P4	PORTA	0.70	2.10	–	ABRIR – MADEIRA	04
P5	PORTA	0.60	2.10	–	ABRIR – MADEIRA	05
P6	PORTA	2.00	2.10	–	ABRIR (2 FLS) – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
P9	PORTA	0.90	2.10	–	ABRIR – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
P12	PORTA	2.00	2.10	–	CORRER (2 FLS) – MADEIRA	01
P15	PORTA	0.70	1.20	–	ABRIR – VENEZIANA DE ALUMÍNIO/ TELA NYLON	02
P16	PORTA	0.70	1.50	–	ABRIR – VENEZIANA DE ALUMÍNIO	01
P17	PORTA	1.60	2.10	–	ABRIR (2 FLS) – VIDRO TRANSP. / BARRA ANTI–PÂNICO	02
P18	PORTA	1.10	2.10	–	ABRIR – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
P19	PORTA	1.20	2.70	–	PIVOTANTE – VIDRO TEMPERADO 10mm TRANSP.	01
PT1	PORTÃO	5.00	2.50	–	CORRER – ALUMÍNIO	01
PT2	PORTÃO	1.75	2.10	–	ABRIR (2 FLS) – ALUMÍNIO	01
PT3	PORTÃO	1.15	2.10	–	ABRIR – ALUMÍNIO	01

QUADRO DE ESQUADRIAS - 2ª ETAPA						
CÓDIGO	NOME	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	OBSERVAÇÕES	QTD
J9	JANELA	0.60	1.00	1.10	MAXIM–AR – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
J12	JANELA	0.60	1.00	1.10	BASCULANTE/FIXA – ALUMÍNIO/VIDRO TRANSLÚCIDO	04
J14	JANELA	1.20	1.00	1.10	CORRER – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	06
J15	JANELA	2.40	2.30	0.10	CORRER/ FIXA – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
VZ1	VENEZIANA	0.40	0.40	0.225	FIXO – VENEZIANA DE ALUMÍNIO COM VENTILAÇÃO PLENA	13
PJ1	PORTA–JANELA	2.15	2.10/1.00	0.00/1.10	ABRIR/ CORRER/ FIXO – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
P3	VER ESPECIFICAÇÕES NO QUADRO DA 1ª ETAPA					02
P4	VER ESPECIFICAÇÕES NO QUADRO DA 1ª ETAPA					02
P7	PORTA	1.10	2.40	–	ABRIR – MADEIRA / BARRA ANTI–PÂNICO	02
P8	PORTA	2.10	2.40	–	CORRER (2 FLS) – MADEIRA	01
P10	PORTA	3.60	2.40	–	CORRER (4 FLS) – ALUMÍNIO/ VIDRO VERDE TRANSP.	01
P13	PORTA	2.60	2.10	–	CORRER (2 FLS) – ALUMÍNIO/ VIDRO TRANSPARENTE	01
P14	PORTA	3.00	2.10	–	CORRER (2 FLS) – ALUMÍNIO/ VIDRO TRANSPARENTE	01
P18	VER ESPECIFICAÇÕES NO QUADRO DA 1ª ETAPA					01

OBS.: AS ESQUADRIAS METÁLICAS TERÃO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.
OS VIDROS NAS ESQUADRIAS DOS BANHEIROS SERÃO TRANSLÚCIDOS.
OS VIDROS NAS ESQUADRIAS DAS FACHADAS SERÃO VERDES.
OS VIDROS NAS ESQUADRIAS INTERNAS SERÃO TRANSPARENTES.

LEGENDA REVESTIMENTOS INTERNOS

REVESTIMENTO DE PISO

- PC – PISO DE GRANITO ACQUALUX POLIDO/ PORCELLANATO ELIANE, COLEÇÃO ARQELEMENTOS, REF. BIANCO PLUS, RETIFICADO NA/PO (DIMENSIÕES E ACABAMENTO CONFORME DETALHAMENTO DE PISO)
- PG1 – PISO DE GRANITO ACQUALUX NATURAL, 60x60cm
- PT – PORCELLANATO ELIANE, COLEÇÃO ARQELEMENTOS, REF. BIANCO PLUS, COR BEGE CLARO, RETIFICADO NA/PO (DIMENSÕES E ACABAMENTO CONFORME DETALHAMENTO DE PISO)
- CA – PISO CERÂMICO ELIANE, 44x44cm., LINHA FORMA, BRANCO AC, ACETINADO
- PC – PISO CARPET, BEAULIEU DO BRASIL, LINHA COMERCIAL, ASTRAL ANTRON, CORES COSMOS (REF. 621) E FÊNIX (REF. 623)
- PE – PISO CIMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DESEMPENADO, AUSADO, COM PINTURA METALATEX, COR CINZA GRAFITE, SUVINIL
- PV – PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, TIPO CONCREGRAMA, FORMA QUADRADA, COR CINZA CONCRETO
- PA – PISO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO, TIPO PAVER, FORMA RETANGULAR, NA COR CINZA CONCRETO
- PO* ou PT* – OS PISOS ASSIM CODIFICADOS DEVERÃO SER ANTIDERRAPANTES (ACABAMENTO NATURAL)

REVESTIMENTO DE PAREDE

- MA – PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA PVA, BEGE CLARO – REF. A150 – SUVINIL
- AZ – REVESTIMENTO CERÂMICO ELIANE, 44x32,5cm., LINHA FORMA, BRANCO AC, ACETINADO / 88X44cm LINHA CONTRASTES, DIAMANTE BRANCO AC, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO

REVESTIMENTO DE TETO

- LJ – LAJE DE CONCRETO, COM PINTURA ACRÍLICA SEM–BRILHO, COR BRANCA – SUVINIL
- FG – FORRO GESSO LISO, COM PINTURA ACRÍLICA SEM BRILHO, COR BRANCA – SUVINIL
- CM – MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA C/ CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO COR NATURAL

LEGENDA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – TIPO PAREDE
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – TIPO TETO
- SAÍDA – SINALIZAÇÃO SAÍDA DE COM ROTA DE FUGA

LEGENDA PONTOS

- HF – ÁGUA FRIA
- HQ – ÁGUA QUENTE
- E – EXAUSTÃO
- AC – AR–CONDICIONADO

- ÁREA DE REFORMA 1ª ETAPA
- ÁREA DE AMPLIAÇÃO 1ª ETAPA
- ÁREA DE AMPLIAÇÃO 2ª ETAPA
- QG – QUADRO ENERGIA GERAL ELEVAÇÃO 16/PRANCHA D20 – 1ª ETAPA
- Q1 – QUADRO ENERGIA 01 ELEVAÇÃO 16/PRANCHA D20 – 1ª ETAPA
- Q2 – QUADRO ENERGIA 02 DET. 18A/PRANCHA D20 – 1ª ETAPA
- Q3 – QUADRO ENERGIA 03 ELEVAÇÃO 7A/PRANCHA D22 – 1ª ETAPA
- Q4 – QUADRO ENERGIA 04 DET. 18B/PRANCHA D20 – 1ª ETAPA

OBSERVAÇÕES

- O PROJETO (PLANTAS, CORTES E ELEVAÇÕES), FORAM ELABORADOS NA ESCALA 1:75, TENDO EM VISTA UMA MAIOR COMPATIBILIDADE COM AS DIMENSÕES DAS PRANCHAS E MELHOR COMPREENSÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO.
- AS ÁREAS MOLHADAS, TAIS COMO: SANITÁRIOS, COPA, D.M.L., RECEBERÃO REVESTIMENTO EM AZULEJO (MATERIAL IMPERMEÁVEL) DO PISO AO TETO.
- AS ÁREAS QUE NÃO POSSUEM ILUMINAÇÃO NEM VENTILAÇÃO NATURAL, RECEBERÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E/OU EXAUSTÃO, CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS E DE ACORDO COM O PROJETO REALIZADO POR PROFISSIONAL HABILITADO.
- OS ACABAMENTOS DAS PAREDES, NAS ESCADAS, RAMPAS E CORREDORES, SÃO EM MATERIAL LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E INCOMBUSTÍVEL.
- O ACABAMENTO DO PISO DAS RAMPAS E DOS DEGRAUS DAS ESCADAS É EM MATERIAL ANTI–DERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL.
- TODAS AS ESCADAS E RAMPAS POSSUEM CORRIMÃO CONTÍNUO E SEM CANTOS VIVOS.
- A EDIFICAÇÃO ATENDE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME NBR 9050.
- NA ÁREA DA COPA, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO ALIMENTADOS APENAS POR ENERGIA ELÉTRICA. SENDO ASSIM, NÃO SERÁ NECESSÁRIA A CENTRAL DE G.L.P.
- TODOS OS PAVIMENTOS TERÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
- É OBRIGATÓRIO, POR LEI MUNICIPAL, 1 VAGA A CADA 50m² DE ÁREA CONSTRUÍDA.
  NO PROJETO FORAM DISPONIBILIZADAS 12 VAGAS.
- NOS SANITÁRIOS C/ BARRAS DE APOIO A BACIA SANITÁRIA TERÁ O SISTEMA DE VÁLVULA HYDRA.
- O DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DAS MARQUISES METÁLICAS É MERAMENTE ESQUEMÁTICO. PARA A EXECUÇÃO DAS MARQUISES DEVERÁ SER CONSULTADO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO SEU CÁLCULO – PARA DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA E ESPAÇAMENTO ENTRE TIRANTES.
- VISANDO O CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 18 DO COMSEMMA, O PROJETO POSSUI SISTEMA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS, PARA SEREM UTILIZADAS EM ATIVIDADES QUE NÃO REQUEIRAM O USO DA ÁGUA TRATADA PROVINIENTE DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO.
- A ESCADA QUE POSSUI DEGRAUS EM LEQUE E LARGURA INFERIOR A 1,10m É UMA ESCADA EXISTENTE E DE APOIO, O QUE JUSTIFICA O FATO DE NÃO ATENDER A LARGURA MÍNIMA.

AMANDA SALVIONI	14/10/2011	ACRÉSCIMO P19 1ª ETAPA
AMANDA SALVIONI	13/10/2011	ACRÉSCIMO P18 QUADRO DE ESQ. DA 2ª ETAPA/ REVISÃO CÓD. REVEST. INTERNOS
AMANDA SALVIONI	04/10/2011	REVISÃO DO PROJETO CONFORME COMPATIBILIZAÇÃO COM COMPLEMENTARES
DAISY HAYASHI	30/09/2011	COMPATIBILIZAÇÃO COM DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS
AMANDA SALVIONI	29/09/2011	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. ESTRUTURAL E AR–COND. ATUALIZADOS
DAISY HAYASHI	18/08/2011	SEPARAÇÃO DO PROJETO EM 02 FASES E ADAPTAÇÃO DA 1ª FASE
AMANDA SALVIONI	23/11/2010	REVISÃO DO EXECUTIVO (EM FUNÇÃO DA REVISÃO DO DETALHAMENTO)
AMANDA SALVIONI	27/09/2010	ATUALIZAÇÃO CONFORME DETALHAMENTO (ESQUADRIAS)
AMANDA SALVIONI	02/09/2010	CORREÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA
AMANDA SALVIONI	04/06/2010	QUADROS DE ENERGIA / CABINE DE FORÇA
GRAZIELA CICONINI	24/05/2010	ATUALIZAÇÃO
AMANDA SALVIONI	20/04/2010	COMPATIBILIZAÇÃO COM ESTRUTURAL / CORREÇÃO BOMBEIROS (EXECUTIVO)
ALTERAÇÃO	DATA	ASSUNTO

GIACOMO ARQUITETURA
av. higienopolis, 1100
11º andar – sala 111
cep 86020–911 londrina PR.
fone (0XX)43 3323–9294
www.giacomoarquitetura.com.br – giacomo@giacomoarquitetura.com.br

DESENHO: GRAZIELA CICONINI, AMANDA SALVIONI

CD: 26

ARQUIVO: 438

TÍTULO DA PRANCHA: PLANTA TÉRREO – ARQUITETURA

PRANCHA: E02/11

ESCALAS: INDICADA

USO DA EDIFICAÇÃO: SEDE CRM – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE TIJOLOS

ZONEAMENTO: ZR–2

COEF. DE APROVEITAMENTO: 0,96

LOCAL DA OBRA: DATA 6/7 – QUADRA 09
LAGO PARQUE – LONDRINA, PR

DATA DO PROJETO: 07/10/2010

TAXA DE OCUPAÇÃO(%): 49,96%

PROPRIETÁRIO: CRM – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

CPF/CNPJ: 75.060.129/0001–94

Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 02.02.0030.5.0301.0001

SITUAÇÃO SEM ESCALA
VER PRANCHA 01

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

proprietário
CRM – Conselho Regional de Medicina
CNPJ 75.060.129/0001–94

autor do projeto
Nelson Schietti de Giacomo
arquiteto CREA–PR 6695/D

autor do projeto
Talita de Giacomo
arquiteta CREA–PR 60001/D

responsável técnico pela execução da obra

QUADRO DE ÁREAS (M2)
VER PRANCHA 01

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

438–CD26–CRM\438–CD26–CRM–Executivo\ 438–CD26–CRM–E02.04.06.dwg